

Bauarbeiten im Zuge der Sanierung des Äckerhofweges

Nach den ersten Bauarbeiten ruht die Arbeit im Bereich der Baustelle aufgrund des Urlaubs der Baufirma im Augenblick. Die Baufirma nimmt ab 28.08.2018 die Arbeiten wieder auf, ab diesem Zeitpunkt ist wieder mit Behinderungen im Baustellenbereich zu rechnen.

Für die möglichen Beeinträchtigungen bitten wir um Verständnis

Baubeginn für die Umgestaltung/Sanierung Äckerhofweg

Die Fa. Knäble GmbH aus Biberach hat uns mitgeteilt dass sie mit der Sanierung des Äckerhofweges schon ab **16.Juli 2018** beginnt. Ursprünglich war der Baubeginn Ende August vorgesehen.

Begonnen wird mit den Erdarbeiten für die Wasserversorgung

Innerhalb des Baufeldes befindet sich die Hauptleitung der öffentlichen Wasserversorgung. Geplant ist es alle im Baufeld vorhandenen Schieber und Hydranten auszuwechseln. Herzustellen ist bei jedem Schieber oder Hydranten ein Kopfloch, damit ein Austausch der Armaturen vorgenommen werden kann.

Straßenbauarbeiten

Die Gemeinde beabsichtigt einen Teilabschnitt des Äckerhofweges Straßenbauarbeiten auf eine Länge von ca. 120 m durchführen zu lassen. Die Ausbaustrecke dieser Straße beginnt im südlichen Bereich unmittelbar nach der Einmündungstromepe an der Bahnhofstraße (B294) in den Äckerhofweg. Der Speditionsbetrieb Haas ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Da die bituminöse Befestigung durchgehend gerissen ist soll ein Aufbruch der Asphaltbefestigung auf die gesamte Länge von 120 m vorgenommen werden. Der Gehweg ist von dieser Maßnahme nicht betroffen, da die Oberflächenbefestigung bereits im Zuge von Kabelarbeiten erneuert wurde. Die Schachtabdeckungen, Schieber- und Hydrantenkappen, Straßeneinläufe usw. werden im Zuge dieser Maßnahme neu eingebaut.

Die im Bereich der Gebäude Nr. 8, 13 und 17 vorhandene große Asphaltfläche wird verkehrstechnisch verändert. So ist es beabsichtigt entlang der Grenze von Gebäude Nr. 8 einen Gehweg und zwischen diesem und der Fahrbahn einen Längsparkstreifen herzustellen.

Nach Abschluss der vorbereiteten Arbeiten werden eine neue Asphalttragschicht mit einer Stärke von 10 cm und eine Asphaltdeckschicht mit einer Stärke von 4 cm eingebaut.

Die Fa. Knäble hat in der verkehrsrechtlichen Anordnung für die Baumaßnahme eine Gesamtspernung des Verkehrs vom **16.07.2018** bis längstens **14.09.2018** beantragt und genehmigt. Die Anlieger werden von der Fa. Knäble frühzeitig und fortlaufend über die konkreten Verkehrsbeeinträchtigungen informiert. Der Verkehr wird über die Bahnhofstraße (B294) und Heilig Garten umgeleitet sowie umgekehrt.

Für die Beeinträchtigungen wird um Verständnis gebeten